ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 23 " 03 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація). Житловий будинок, вулиця Верховинна, 80Б у Святошинському районі м. Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	м	40	
2	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 57 мм	м	30	
3	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	130	
4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	2	
5	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	41,54	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	31,26	
8	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	30	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	130	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
11	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	30	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.В. Гаврилюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]